

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
92000000-1	Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane
45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
92522200-8	Usługi ochrony budynków historycznych
45262521-9	Roboty murarskie w zakresie fasad
45262510-9	Roboty kamieniarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu kaplicy św. Jerzego w Łądku Zdroju

ADRES INWESTYCJI: Łądek-Zdrój, parcela 378, obręb 02 Stary Zdrój

NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP

ADRES INWESTORA: Łądek-Zdrój, ul. Kościelna 24, 57-549 Łądek-Zdrój

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ogólnobudowlana                      Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza, 52-233  
Wrocław, ul. Parafialna 16

DATA OPRACOWANIA:                      18.07.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

18.07.2024

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 45262510-9 Roboty kamieniarskie Prace w obrębie murów	3

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 45262510-9 Roboty kamieniarskie Prace w obrębie murów			
1.1		Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań Roboty przy wznoszeniu rusztowań			
1 d.1.1	NNRNKB 2-02 1624-04	Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokość 20-25 m	m2		
		883,26	m2	883,26	
				RAZEM	883,26
2 d.1.1	ORGB 2-02 1625-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		883,26	m2	883,26	
				RAZEM	883,26
3 d.1.1	ORGB 2-02 1613-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do10- 15 m	m2 pow.		
		883,26	m2 pow.	883,26	
				RAZEM	883,26
4 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Koszt pracy rusztowań	m2		
		883,26	m2	883,26	
				RAZEM	883,26
1.2		Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Wymiana pokrycia			
5 d.1.2	KNR 2-25 0703-02 analogia	Demontaż masztu z kulą i krzyżem w celu wykonania prac konserwatorskich	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1.2	ZRE 5 0464-01	Demontaż i montaż dzwonu wraz z zawieszeniem, jarzmem	kpl		
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		318,70	m2	318,70	
				RAZEM	318,70
8 d.1.2	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		318,70	m2	318,70	
				RAZEM	318,70
9 d.1.2	KNR 19-01 0416-08	Wymiana ołacenia przy odstępach 16-24 mm	m2		
		318,70	m2	318,70	
				RAZEM	318,70
10 d.1.2	TZKBNK 5 0804-31	Odeskowanie połączeń cebulasto-kopulastych, ponad 25 m2 (poz. 177)	m2		
		318,70	m2	318,70	
				RAZEM	318,70
11 d.1.2	TZKBNK 6 1001-01	Prowizoryczne zabezpieczenia połączeń dachowych czasowe zabezpieczenie odkrytych połączeń dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia z papy smołowej na istniejącym deskowaniu (poz 130)	m2		
		318,70	m2	318,70	
				RAZEM	318,70
12 d.1.2	KNR 19-01 0503-05	Krycie dachu papą na podłożu drewnianym, jedna warstwa	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		257,29	m2	257,29	
				RAZEM	257,29
13 d.1.2	KNR 0-15 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		61,41	m2	61,41	
				RAZEM	61,41
14 d.1.2	KNR 19-01 0581-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą, zwykłe, grubość 0,6 mm	m2		
		61,41	m2	61,41	
				RAZEM	61,41
15 d.1.2	KNR 19-01 0507-01	Krycie dachu taflami łupkowymi	m2		
		257,29	m2	257,29	
				RAZEM	257,29
16 d.1.2	KNR 4-01 0414-11	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deski czołowe	m		
		42,00	m	42,00	
				RAZEM	42,00
17 d.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		21,00	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
18 d.1.2	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową	m2		
		21,00	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
19 d.1.2	KNR 19-01 0584-02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej, obróbki pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm	m2		
		21,00	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
20 d.1.2	KNR 19-01 0582-03	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej, rynny półokrągłe o średnicy Fi 18	m		
		42,00	m	42,00	
				RAZEM	42,00
21 d.1.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		42,00	m	42,00	
				RAZEM	42,00
22 d.1.2	KNR 19-01 0583-03	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej, rury okrągłe, średnica Fi 18	m		
		28,80	m	28,80	
				RAZEM	28,80
23 d.1.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		28,80	m	28,80	
				RAZEM	28,80
24 d.1.2	KNR 2-25 0703-01	Memontaż masztu z kulą i krzyżem po konserwacji	kpl		
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		<b>Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych Remont więźby dachowej</b>			
25 d.1.3	KNR 19-01 0405-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, koniec krokwi	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
26 d.1.3	KNR 19-01 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew lub jętka	m		
		59,76	m	59,76	
				RAZEM	59,76

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.3	KNR 19-01 0405-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, płatew lub murłata	m		
		6,30	m	6,30	
				RAZEM	6,30
28 d.1.3	KNR 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		318,70	m <sup>2</sup>	318,70	
				RAZEM	318,70
29 d.1.3	TZKNBK 5 0602-03	Więźby dachowe wieżowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku, prostowanie więźby wieżowej (poz. 109)	m <sup>2</sup>		
		318,70	m <sup>2</sup>	318,70	
				RAZEM	318,70
30 d.1.3	KNR 19-01 0633-09	Odgrzybianie desek lub płyt metodą smarowania preparatami solowymi, 3-krotne, powierzchnia ponad 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		318,70	m <sup>2</sup>	318,70	
				RAZEM	318,70
31 d.1.3	KNR 19-01 0634-09	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi, 3-krotne, powierzchnia ponad 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		318,70	m <sup>2</sup>	318,70	
				RAZEM	318,70
32 d.1.3	KNR 19-01 0417-03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, właz	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.4		<b>Kody CPV: 92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 45262510-9 Roboty kamieniarskie Prace konserwatorskie</b>			
33 d.1.4	TZKNC 6 0106-03 (2)	Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej wg schematu konserwatorskiego.	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.1.4	Kalkulacja własna	Konserwacja kuli i krzyża	kpl		
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.1.4	Kalkulacja własna	konserwacja dzwonu wraz z jarzmem	kpl		
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00